



互助土族自治县人民政府

关于对祁连山青海片区互助县问题图斑生态环境
综合整治销号的公示

根据《祁连山南麓青海片区 798 个问题图斑生态环境综合整治销号工作规则（试行）》（青自然资〔2021〕201 号）等文件相关规定，通过第三方评估我县已完成祁连山南麓青海片区互助县问题图斑生态环境综合整治销号各项工作，现予以公示。

若对祁连山南麓青海片区互助县生态环境综合整治销号情况有疑问的，请自公告发布之日起 5 个工作日内（2022 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 13 日）向祁连山南麓互助片区生态环境综合整治工作领导小组办公室来信来电咨询。

地址：互助县自然资源局

电话：0972-5950333

附件：问题图斑销号公示表

互助土族自治县人民政府

2022 年 10 月 8 日

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 TKQ-4 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县地下热水资源勘查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县威远镇，E：101° 57' 22"；N：36° 50' 4" 面积：61130906.33m ² 存在问题：疑似探矿活动扰动生态环境。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，基本消除探矿痕迹，恢复勘查区内原有的地貌和环境。
整治措施及成效	1、整治区域内环境卫生，清理垃圾碎石，对空闲地进行绿化，栽植苗木。 2、加强后期管护，安排专人负责，及时浇水保证苗木成活率。 完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，探井周边复绿成效基本与周围一致。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 TKQ-3 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县龙王山钨矿普查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县丹麻镇，E：102° 10' 41"；N：36° 54' 19" 面积：7067676.76m ² 存在问题：疑似探矿活动扰动生态环境。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	自然恢复
整治措施及成效	经现场核查，并比对坐标影像资料，参考省级排查结论，该区域探矿扰动部分位于丹麻镇龙王山山顶，未造成大面积生态环境破坏，山势陡峻、基岩裸露、沟谷纵横交错、交通不便、且该区域探矿权生态扰动部分的地质环境恢复治理措施应以植被自然恢复为主。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 TKQ-2 (T001) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县龙王山铜矿预查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县巴扎乡 (E:102° 9'48";N: 36° 58'21") 图斑面积:20086171.47 m ² 存在问题：疑似探矿活动扰动生态环境。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	自然恢复
整治措施及成效	经现场核查，比对坐标影像资料，参考省级排查结论，该区域探矿扰动部分位于巴扎乡龙王山山顶，山势陡峻、沟谷纵横交错、交通不便、停止探矿多年，探槽、探坑造成的生态扰动自然恢复良好，参考省级排查结论，对该区域探矿权生态扰动部分的地质环境恢复治理措施以植被自然恢复为主。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 TKQ-1 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县甘禅口北铜铅矿普查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县巴扎乡甘禅口村 E:102° 27'10";N: 37° 4'6" 面积:7232093.11m ² 存在问题：历史遗留探矿矿洞未进行封堵，部分渣堆未整治。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，基本消除探矿痕迹，恢复普查区内原有的地貌和环境。
整治措施及成效	1、硐口回填工程:采用人工方式将堆渣全部回填至平硐内，回填方量为 300m ³ ，边回填边夯实。2、硐口封堵工程：对洞口采取干砌块石封闭，干砌块石厚度 5m，平硐封堵面积为 7.5m ² ，方量为 37.5m ³ ；3、硐口区域平整：采用人工的方式，对封堵后平硐边坡区域进行平整修整，采用削高填低，使硐口区域地形与周边相协调，平整方量为 80m ³ ；4、堆渣区域复绿工程：采用人工方式对遗留在堆渣区域的石块进行捡拾，捡拾后对堆渣压占后的草地进行补种草籽，撒播垂穗披碱草籽、芨芨草草籽和老芒麦草籽，撒播种子 4.5kg。通过本次治理工作，使当地恢复水分涵养、水土保持的能力得到提高，治理后的环境能达到与周边地形地貌景观相协调，提高植被覆盖率，增加生态系统的多样性与稳定性，还可美化环境。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-1(CZX001)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：互助县柏木峡大西沟陶粒板岩矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡村 E:102° 8' 1" N:37° 1' 14" 面积：68905.38 m ² 存在问题：场地未平整，空闲地裸露，弃渣未清理。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、工程措施，土地整治、覆土、挡墙、pvc 排水孔、沉砂池；2、植物措施，穴状整地、栽植（撒播种草、栽植沙棘）、苗木及草籽（沙棘、早熟禾、芨芨草）；3、临时措施，土袋挡墙、临时覆盖。 按照恢复方案进行了整治，生态环境得到改善，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX007 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇新元村生态扰动 2 号区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇新元村；E: 101° 53' 35"; N: 36° 44' 56" 面积：15943.65 m² 存在问题：堆放砂石，未进行防尘遮盖
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、清理砂石料。 2、整治区域。进行区域整理，并覆土； 3、栽植树木。进行补植补栽、绿化，按照 1*1.5 米的间距栽植云杉 2800 棵，云杉苗株高 1 米左右； 4、后期管护。按时洒水，适时补植补栽，持续巩固绿化成果； 5、设置标识牌。 通过对 CZX007 图斑的治理，图斑区生态得到修复，可以消除地质灾害隐患，预防水土流失。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 GYQY-F027 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：联邦新型建材粘土堆放场 图斑类型：工业企业 具体位置：互助县塘川镇陶家寨村 E: 101° 52' 22"N: 36° 41' 20" 面积：32877.28 m ² 存在问题：原材料临时堆放不规范，没有遮盖，扬尘较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，保障整治区域及周边区域资源得到持续利用。
整治措施及成效	1、平整场地。对顶部进行了平整，回填采坑 400 ³ 。 2、栽植树木。在粘土堆上栽植松树，按照 1*1.5 米的间距栽植云杉 2500 棵，云杉苗株高 1 米左右； 3、环境保护。边生产边洒水降尘，铺设防尘网 4000 m ² 。 4、后期管护。交由该厂负责，按时洒水，适时补植补栽，持续巩固绿化成果，镇政府不定期进行检查； 5、设置标识牌。按通过对 F027 图斑的治理，图斑区生态得到修复，有效提高该区域生态环境质量，最大限度提高土地资源可持续发展。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F025 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：下山城砂石堆放点（顺） 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇下山城村E:101° 52' 23",N:36° 41' 58" 面积：46942.43 m² 存在问题：采坑未回填，场地未平整，堆放砂石清理。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，保障整治区域及周边区域资源得到持续利用。
整治措施及成效	1、土方开挖。对采坑按自然地形地貌进行开挖，方量 12550.28m³，开挖后的土方全部用于场地覆土。 2、削坡修整。方量 387.2m³。 3、场地平整。方量 11546.05 m²，覆土 12550.82m³。 4、沟道疏浚。长度 164m，开挖工程量 189m³。 5、绿化工程。栽植云杉 4276 棵。 6、设置标识牌。 通过对治理工程的实施，不但能抑制和环节因废弃矿山而产生的 一系列生态环境问题及地质灾害，减缓生态环境被破坏的速度， 逐步达到人与自然的和谐。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 RDST-F024 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川砂石加工点（上山城砖厂转型） 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇上山城村 E:101° 52'32",N:36° 42'19" 面积：80420.29 m² 存在问题：空闲地裸露、扬尘和砂石料乱堆乱放。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，保障整治区域及周边区域资源得到持续利用。
整治措施及成效	1、煤场区域。合理堆放煤炭，进行防尘遮盖，有条件时建设工棚；2、砂厂区域。空闲地绿化、按照 1*1.5 米的间距种植松树 1000 棵，松树苗株高 1 米左右；3、生产期间。洒水降尘，每天边生产边洒水；4、历史采挖区。进行补植补栽，按照 1 米*1.5 的间距种植松树 2000 棵，松树苗株高 1 米左右；5、后期管护。交由负责该厂的王玉伟，按时洒水，适时补植补栽，持续巩固绿化成果；6、设置标识牌。通过对 F024 图斑的治理，图斑区生态得到修复，企业环保意识也得到了提高。同时，防尘抑沙，可以有效提高该区域生态环境质量。
整治时间	2020 年 8 月—2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F012 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇双树村遗留采坑 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇双树村 E:101° 55' 45";N:36° 46' 53" 面积：17374.47 m ² 存在问题：有遗留采坑，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、采坑回填。方量 21419.89m ³ ，回填土方采用远距离外运弃渣堆进行回填，并进行覆土复绿。2、场地平整。主要对场地中的场地压实区域及回填弃渣土平整，平整面积 11402.70 m ² ，平整厚度 0.1m，场地平整方量 1140.27m ³ 。3、绿化工程。（1）覆土：覆土面积 13091.66 m ² ；（2）培肥：要求培肥的总面积 11402.70 m ² （17.104 亩），施肥量为 150 kg/亩；（3）栽种植被：栽种面积为 11402.70 m ² （17.104 亩），种植云杉树苗，苗距 1.5*1.5m，苗高 1.5—2.0m，共计 2348 棵。通过项目实施，使项目区内历史遗留矿山得以有效治理，被损毁的土地资源得以恢复。具有良好的滞尘、景观休闲功能价值，增加水源涵养效益，降低水土流失，美化门户景观，起到减噪滞尘作用。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 GYQY-F026 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇下山城村长源硅业（兄弟预制厂） 图斑类型：项目 具体位置：塘川镇下山城村；E：101° 52' 20"，N：36° 41' 2" 面积：26306.29 m ² 存在问题：堆料不规范，土地裸露，卫生脏乱差。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，保障整治区域及周边区域资源得到持续利用。
整治措施及成效	1. 整治厂区环境，与临时租用厂区的预制厂解除合同（合同到期），清理出厂；2. 覆土绿化，对区域西侧进行覆土，种草，植树绿化；按照 1 米*1.5 的间距栽植云杉 300 株，云杉苗株高 1.5 米左右；3. 做好厂区环境卫生整治；4. 后期管护，适时补植补载，持续巩固绿化成果，镇政府不定期进行检查；5. 设置标识牌。按照恢复方案进行了整治，厂区及周边环境卫生得到改善，区域生态得到修复，提高了土地的利用价值。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX002 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：花石山石灰岩矿及周边生态扰动区(光山白石头沟) 具体位置：互助县巴扎乡 E:102° 05' 26.71" N:36° 59' 32.24" 存在问题：历史采矿未整治，危岩悬石未清理，场地裸露，未采取复绿措施等问题；
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 边坡危岩、浮石清除工程；2. 削坡减载与坡脚回填；3. 主动防护网布设；4. 修建格宾挡墙；5. 覆土植树种草；6. 废弃建筑拆除；7. 简易道路治理；8. 采石场周围设立网围栏。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 GKQ-20

(CZX016) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：高寨镇西湾村历史石膏过采区 图斑类型：采矿权 具体位置：高寨镇西湾村 E:101° 56'20";N:36° 36'9" 面积：54470.17 m ² 存在问题：彩钢房未拆除，渣堆未清理，裸露区域未覆土绿化。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 堆渣清理回填工程：对边坡底部和采石场局部区域内矿山堆渣进行清理回填，清理回填堆渣方量 300m ³ ；2. 平整工程：对回填后采场及边坡进行平整，平整面积 2700 m ² ，平整方量 1350m ³ ；3. 覆土工程：对采场及边坡砂石裸露区域进行覆土，覆土积 1500 m ² ，覆土方量 300m ³ ；4. 场地复绿：在场地内撒播垂穗披碱草籽、芨芨草草籽和老麦芒草草籽，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.27hm ² ，撒播种子 60.75kg；5. 防尘网铺设：对平整后的边坡铺设防尘网，铺设面积 2700 m ² 。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-18(CZX014)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：金圆公司庙儿沟石膏矿 图斑性质：采矿权 具体位置：互助县塘川镇郭家庄 E：101° 52'4";N：36° 37'29" 面积：139635.33 m ² 存在问题：矿区周边未整治、空闲地及边坡裸露，存在危岩危石，无截排水设施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 坡体削坡工程：对转弯处的斜坡台阶式放坡，台阶高 10m，宽 2m； 2. 路基回填工程：弃土和废石回填 1584m ² ； 3. 开挖排水沟挡墙基础 500m； 4. 覆土厚度 0.3m； 5. 培肥 350kg，种草 78.75kg； 6. 主动防护网防护 7500m ² 。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-17(CZX013)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：博林塘川镇石灰沟石膏矿 图斑类型：渣山采坑 具体位置：塘川镇石灰沟 E:101° 52'19";N:36° 37'44" 面积：19351.87m ² 存在问题：采坑未回填，场地未平整，土地裸露，无截排水设施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 土方工程（平整场地、边坡、回填土方）； 2. 覆土工程（平台客土回填、坡面客土回填）； 3. 绿化工程（栽植乔木、种草绿化、培肥、无纺布）； 4. 水利配套工程。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”

第 CKQ-14 (CZX012) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：红崖子沟乡宏鑫石料矿 图斑类型：采矿权 具体位置：红崖子沟乡芦草沟村 E：102° 8'38";N：36° 38'4" 面积：42265.51 m² 存在问题：堆料不规范，空闲地裸露，抑制扬尘工作不到位。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 拆除建筑物工程：拆除场内建筑物，房屋等 3000m³;2. 场地平整工程：平整采矿场平台、加工场等区域，平整面积 34500 m²，工程量 17250m³;3. 覆土工程：在平整区域进行覆土，覆土方量 46200m³;4. 复绿工程：除进出矿山道路路面以外的种植乔木 18190 株，灌木 152750 株，撒播草种 5.52hm²;5. 防护网工程：设置高度 1.3m 防护网 1235m; 6. 做好后期管护工作。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 CKQ-13(CZX011)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：新疆西部禾新五下村陡坡沟石膏矿 图斑性质：采矿权 具体位置：互助县塘川镇五下村 E:101° 54' 17";N:36° 39' 3" 图斑面积为：116127.6 m²。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	自然恢复
整治措施及成效	该区域地形地貌与周边景观协调一致。
整治时间	2020 年 8 月—2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-10(CZX008)号图斑整治销号情况公示
表

图斑概述	图斑名称：今正矿业公司五其村石膏矿 图斑类型：采矿权 具体位置：塘川镇五其村 E:101° 54'29";N:36° 39'35" 治理面积:36240.18 m ² 存在问题：弃渣未清理，场地未平整，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 废渣清理工程：将堆积在边坡底部和采场部分区域的废渣进行清理，共清理废渣堆 1500m ³ ;2. 平整工程：将采场底部区域进行平整，平整面积 1500 m ² ，平整方量 7500m ³ ;3. 覆土工程：在弃渣清理并平整的基础上对采场未采取绿化措施进行覆土植树绿化，覆土 1300 m ² ，方量 2600m ³ ;4. 绿化工程：在场地内采取垂穗披碱草籽、芨芨草和老麦芒进行补种，草种按重量 1:1:1 比例混播，撒播面积约 2 公顷，施有机肥 3 吨进行培肥;5. 后期管护：通过人工施肥、补苗、人工巡查等措施做好后期管护。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务,并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”

第 GKO- (CZX016) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：高寨镇西湾村历史石膏过采区 图斑类型：采矿权 具体位置：高寨镇西湾村 E:101° 56'20";N:36° 36'9" 面积：54470.17 m² 存在问题：彩钢房未拆除，渣堆未清理，裸露区域未覆土绿化。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、堆渣清理回填工程：对边坡底部和采石场局部区域内矿山堆渣进行清理回填，清理回填堆渣方量 300m³。2、平整工程：对回填后的采场及边坡进行平整，平整面积 2700 m²，平整方量 1350m³。3、覆土工程：对采场及边坡砂石裸露区域进行覆土，覆土面积 1500 m²，覆土方量 300m³。4、场地复绿：在场内地内撒播垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老麦芒草籽，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.27hm²，撒播种子 60.75kg。5、防尘网铺设：对平整后的边坡铺设防尘网，铺设面积 2700 m²。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”

第 CKQ-1(CSJ001)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：尕什江铅锌矿 图斑类型：采矿权 具体位置：松多乡松多村 E:102° 19'40";N:36° 45'56" 面积：2202338.15 m ² 存在问题：生产生活设施未拆除，矿坑未封闭，裸露区域未绿化。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 平硐及堆渣：平硐口堆渣挖掘剥离回填，回填方量 9470m ³ ，对回填地表进行平整覆土方量 5365m ³ ，种草 1.073hm ² ，施有机肥 536.5kg; 2. 地表采坑及堆渣：将采坑附近堆渣进行挖掘剥离、回填，累计挖方量 14300m ³ ，回填 14300m ³ ，平整方量 7150m ³ ，覆土 2860m ³ ，种草 1.43hm ² ，施有机肥 715kg; 3. 生活区：拆除建筑物 1525m ³ ，平整土地 1525 m ³ ，种草 0.305hm ² ，施有机肥 152.5kg; 4. 加工区及矿堆：回填方量 2000m ³ ，种草 0.45hm ² ，施肥 225kg; 5. 竖井采坑：回填方量 500m ³ ，平整方量 750m ³ ，种草 0.15hm ² ，施有机肥 75kg; 6. 弃渣场：回填方量 10000m ³ ，种草 0.56hm ² ，施有机肥 280kg，铺设无纺布 3.968hm ² 。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 GYQY-T014 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：酒厂二期工程（安定） 图斑类型：工业企业 具体位置：威远镇安定村 E:101° 58'49";N:36° 49'4" 面积：118412.25 m ² 存在问题：有建筑垃圾，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效 整治成效	1. 清理场地：清理放置的 7 个垃圾箱。 2. 平整场地：对图斑区域进行平整，遮盖防尘网，抑制扬尘。 3. 复绿措施：空闲区采取复绿措施。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-T011 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：威远镇西上街村遗留采砂点 图斑类型：生态扰动 具体位置：互助县威远镇西上街村 E:101° 56'59"N:36° 50'51" 面积：4263.89 m ² 存在问题：沙坑未回填，未拆除清理废旧设备。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 采坑回填，剖面上回填面积为 65m ² ，回填长度为 80m，共回填方量为 5200m ³ ，做到边回填边夯实。 2. 设备拆除和清理，对采场地内的所有旧设备和垃圾等进行拆除和清理作业，清理拆除方量 950m ³ 。 3. 平整工程，对回填后的采场进行平整，平整厚度 0.5m，平整面积为 4700m ² ，平整方量 2350m ³ 。 通过治理改善范围内的系统生态功能，使当地恢复水分涵养、水土保持的能力得到提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-T009 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：威远镇白崖村临时养殖点 图斑类型：工业企业 具体位置：互助县威远镇白崖村 E:101° 57' 39" N:36° 51' 11" 面积：2000 m ² 存在问题：临时养殖点未拆除，周边环境卫生差。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，复耕整治区域土地，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 养殖点拆除和垃圾清理，对养殖点场地内的所有建筑物、料草等进行拆除和清理作业，清理拆除面积为 2000m ² ，建筑物拆除 600m ³ 。 2. 平整工程，对养殖点场地内采用人工和机械的方式进行平整，平整厚度 0.5m，平整面积为 2000m ² ，覆土方量 1000m ³ 。 3. 道路种树，对位于耕地一侧的道路边进行种树，树种选取云杉，云杉的规格为高度 0.5-1.0m，种植云杉 200 棵。 本次治理工作，撒播草种和种树让植被重建，改善治理区范围内的系统生态功能，使当地恢复水分涵养、水土保持的能力得到提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 R DST-T007 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：威远镇红崖村生态扰动区（东青） 图斑类型：工业企业 具体位置：互助县威远镇红崖村 E:101° 55' 16"N:36° 51' 48" 面积：5330 m ² 存在问题：堆料不规范，周边环境卫生较差。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 规范堆放砂石、扬尘治理。2. 平整土地 4 亩。3. 覆绿措施，苗木规格云杉 2 米以上，按照 1.5*1.5 的株行距栽植约 4 亩，对林下裸露地块播撒草种修复地貌。4. 安装网围栏约 100 米。5. 问题图斑后期管理措施：一是设置整治标识牌；二是成立镇督察组，定期对整治成效开展督查；三是红崖村党支部书记为第一责任人，履行环境保护的主体责任，保证树木的成活率，持续巩固整改成效。 通过对红崖村砂石料堆放点的清理和平整地块覆绿，T007 图斑区域环境卫生和空气质量得到明显提升，周边生态环境得到有效改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-T006 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：互助县第三中学后滑坡体 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县威远镇红崖村 E: 101° 56' 1" N: 36° 51' 44" 面积：20441 m² 存在问题：坡面复绿成效不明显，平地裸露。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，提高治理区范围内的系统生态功能。
整治措施及成效	1. 采场平整，平整面积为 20000m²，平整方量 10000m³。2. 覆土工程，覆土厚度为 0.5m，覆土方量 1250m³。3. 复绿工程，在采场北侧边坡的平台上种植青海云杉，种植间距为 2m×2m，云杉的规格为高度 1.5m 以上，设计种植云杉 2000 棵。在采场和边坡区域内撒播垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老芒麦草籽，草种按重量比 1:1:1 比例混播，撒播密度为 225kg/hm²，撒播面积为 2hm²，撒播种子 450kg。4. 网围栏工程，在治理后的采场周边设置网围栏，设计网围栏长度为 300m。 通过治理，改善了地形地貌景观；采取复绿措施让植被重建，改善治理区范围内的系统生态功能，使当地恢复水分涵养、水土保持的能力得到提高。
整治时间	2020 年 8 月—2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-T005 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：崖头村临时养殖点及耕地； 图斑类型：生态扰动； 具体位置：互助县威远镇崖头村 E: 101° 57' 31"; N: 36° 51' 17" 面积：12636.7 m ² 存在问题：有简易房未拆除，土地未复垦。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，提高耕地利用率，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 养殖点拆除和垃圾清理，清理拆除面积为 500m ² ，拆除厚度为 0.5m，建筑物拆除 250m ³ 。采用人工和机械的方式，将堆集在场地内的碎石和砂土堆进行清理拉运，清理砂石土方量为 120m ³ 。 2. 场地覆土，对砂土堆压占区域进行覆土，覆土厚度 0.5m，覆土面积为 200m ² ，覆土方量 100m ³ 。 3. 场地平整，采用人工和机械的方式，对场地进行平整，平整厚度 0.2m，平整面积为 12600m ² ，平整方量 2520m ³ 。 4. 道路种树，对位于耕地一侧的道路进行种树，树种选取云杉，种植间距为 1.5m，云杉的规格为高度 0.5-1.0m，种植云杉 200 棵。 本次治理工作，改善治理区范围内的系统生态功能，使当地恢复水分涵养、水土保持的能力得到提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

祁连山南
第 RDST-T

图斑概述	图斑名称：威远镇政通驾校 图斑类型：项目 具体位置：互助县威远镇小寺村 E:101° 58' 56" N:36° 51' 47" 面积：52371.39 m² 存在问题：场地未平整复垦，周边覆绿不到位。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，复耕整治区域土地，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 清理平整场地。整治图斑内的建筑垃圾和环境卫生，平整场地。 2. 覆绿措施。种植农作物 15 亩，厂区周边和路旁栽植行道树绿化（苗木规格云杉 1.2-1.5 米、株行距距 2*2）。3. 问题图斑后期管理措施：一是设置整治标识牌；二是成立镇督察组，定期对整治成效开展督查；三是明确小寺村党支部书记为第一责任人，督促相邻企业履行环境保护责任，持续巩固整改成效。 通过对小寺村 T004 图斑问题的环境整治，裸露地块覆绿，周边垃圾被清理，该区域生态环境质量得到明显改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-T003 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：原白水泥厂用地（国有建设用地） 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县威远镇纳家村 E:101° 59'42";N:36° 51'17" 面积：15977.39 m² 存在问题：原材料堆放不规范，空闲地裸露，环境卫生脏乱，扬尘较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，提升周边环境质量。
整治措施及成效	1. 规范堆放材料，整理砂石堆，平整厂区；2. 清理垃圾。清理厂区内的废旧设备和垃圾；3. 因害设防。整理好的砂石堆拉设防尘网，及时做好路面的清扫和洒水工作；4. 绿化措施。空闲地栽植行道树(苗木规格云杉 1.5-2 米,2*2 的株行距)；5. 问题图斑后期管理措施：一是设置整治标识牌；二是成立督察组,定期对整治成效开展督查；三是明确厂区一把手负责人为后期管理第一责任人,在后续的生产中履行环境保护的主体责任,持续巩固整改成效。 通过对 T003 图斑问题的整治,对原料厂进行合理的降尘,净化周边环境,提升空气质量,保障周边居民身心健康,推进和谐社会的发展。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F047 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其村盐水沟石膏过采区， 图斑类型：扰动生态， 具体位置：互助县塘川镇三其村 E：101° 53'19";N：36° 36'19" 面积：134951.39m ² 存在问题：历史采矿区未整治，复垦成效差。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 场地平整：平整面积为 9.4593hm ² ，平整方量为 132430.2m ³ 。 2. 客土调运：土方量为 33475.6m ³ 、摊铺面积为 13.4953hm ² 。 3. 土壤培肥：培肥面积为 13.4953hm ² ，培肥量为 30364.43kg。 4. 撒播草籽 13.4925hm ² 。按照恢复治理方案治理后，可以预防、减轻治理区地质灾害的发生，同时可改善治理区生态环境质量，为生态自然恢复创造了地理条件。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F039 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇汪家村石膏矿过采区（青源） 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇汪家村；E101.898339° N 36.632822° 面积：4179.19 m ² 存在问题：空闲地裸露，垃圾未清理。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境有效推进生态系统的良性循环。
整治措施及成效	1. 植草绿化。（1）播撒草种：93.9 kg，治理面积：4179.19 m ² ，（2）施肥：939 kg，（3）铺设无纺布 4179.19 m ² 。2. 建筑物拆除清运。方量为 75m ³ ，运距为 10km。3. 土方平整。平整面积 249.16 m ² ，方量为 125m ³ 。 通过实施植被恢复等工程措施及技术手段，对地质环境问题进行治理和修复，消除地质灾害隐患，控制水土流失，改善治理区生态环境，有效推进生态系统的良性循环。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F052 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：海东工业园小寨垃圾场 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县红崖子沟乡小寨村E:102° 6'30",N:36° 33'15" 面积：约 55284.56 m² 存在问题：环境卫生脏乱，空闲地未复绿。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 整治场内外环境卫生，栽植云杉、油松等乔灌木，坡面种植柠条、怪柳，配合播撒草籽及苜蓿，对场区进行全面绿化； 2. 清理施工后产生的废弃料。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 CKQ-F037 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：蔡家堡乡石膏过采区（永昌） 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县蔡家堡乡 E：101° 48' 28", N：36° 39' 4" 面积：140840.39 m² 存在问题：简易房未拆除，场地及边坡未整治，裸露面积较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 整修拓宽道路：修整长度道路宽约 3m, 长约 2m, 修整工程量 450m³；2. 建筑物拆除工程：对建筑物进行拆除，建筑物长 40m、宽 5m，拆除厚度 0.2m，拆除工程量 40m³；3. 边坡浮石清理：边坡坡面浮石清理了 661.78m³；4. 堆渣清理工程：对两处堆积区内的废石清理了 1396.6m³；5. 场地平整覆土复绿：平整场地 3396.87m³，平整厚度 0.3m；覆土 3396.87m³，覆土厚度 0.3m，种草 1.13hm²，土壤培肥 1130kg；6. 复绿区进行苫盖，铺设无纺布 11323 m²，设置围栏 50m；7. 做好后期管护。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F033 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：蔡家堡乡下刘家村生态扰动区（与西宁插花地） 图斑类型：扰动生态 具体位置：蔡家堡乡下刘家村 E：101° 46'55",N：36° 40'44" 面积：161430.95 m² 存在问题：存在生活垃圾，土地未复垦。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 垃圾清理工程：清理图斑区域内垃圾，总方量 1000m³；2. 场地平整，平整面积 1100 m²，平整方量 222m³；3. 覆土工程：对场地进行覆土，覆土面积约 1100 m²，覆土方量约 222m³；4. 复绿工程：采取垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老麦芒草籽进行补种，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.4111hm²，撒播种子 90kg。治理区道路和边坡进行种树，树种选用云杉，云杉的规格为高度 0.5-1m，种植云杉 100 棵；5. 后期管护：通过人工施肥、补苗、人工巡查等措施。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F028 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇陶家寨村养殖场拆除遗留地 图斑性质：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇陶家寨村 E:101° 52' 53";N:36° 40' 38" 面积：25241.65 m ² 存在问题：建筑物未拆除，场地未平整，土地未复垦。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	养殖点拆除和垃圾清理。对拆除后的场地进行覆土、松翻和平整，松翻时对场地内大的石块进行捡拾，平整后的场地平面平顺，达到耕种条件。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一班一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F012 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇双树村遗留采坑 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇双树村；E:101° 55' 45";N:36° 46' 53" 面积：17374.47 m ² 存在问题：有遗留采坑，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、采坑回填。方量 21419.89m ³ ，回填土方采用远距离外运弃渣堆进行回填，并进行覆土复绿。2、场地平整。主要对场地中的场地压实区域及回填弃渣土平整，平整面积 11402.70 m ² ，平整厚度 0.1m，场地平整方量 1140.27m ³ 。3、绿化工程。（1）覆土：覆土面积 13091.66 m ² ；（2）培肥：要求培肥的总面积 11402.70 m ² （17.104 亩），施肥量为 150 kg/亩；（3）栽种植被：栽种面积为 11402.70 m ² （17.104 亩），种植云杉树苗，苗距 1.5*1.5m，苗高 1.5—2.0m，共计 2348 棵。通过项目实施，使项目区内历史遗留矿山得以有效治理，被损毁的土地资源得以恢复。具有良好的滞尘、景观休闲功能价值，增加水源涵养效益，降低水土流失，美化门户景观，起到减噪滞尘作用。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 GYQY-F019 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：西宁湟水公司垃圾场（蔡家堡马莲滩村） 图斑类型：工业企业 具体位置：蔡家堡乡马莲滩村 E：101° 47' 2", N：36° 43' 38" 面积：15977.39 m ² 存在问题：倾倒的垃圾未清理，场地及沟坑未整治。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 垃圾清理工程：清理治理区域内垃圾 2500m ³ ；2. 平整工程：平整面积为 4000m ³ ，平整方量 1200m ³ ；3. 覆土工程：覆土面积 2000 m ² ，覆土方量约 400m ³ ；4. 复绿工程：采取垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老麦芒草籽进行补种，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.4hm ² ，撒播种子 90kg。治理区道路和边坡进行种树，树种选用云杉，云杉的规格为高度 0.5-1m，种植云杉 200 棵；5. 网围栏工程：取料场周边设置网围栏，围栏长度 105m；6. 后期管护：通过人工施肥、补苗、人工巡查等措施。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 CKQ-F10 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：台子乡格隆村联赢公司窄路沟石料矿 图斑类型：采矿权 具体位置：台子乡格隆村 E101° 54′ 10″ N36° 56′ 11″ 面积：244465.38 m² 图斑问题：边坡不规整，道路破损，空闲地未覆土绿化。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	F1 采矿场地：1. 对采场地面、台阶面进行平整，工程量 45630m³；2. 覆土，覆土量 60840m³；3. 栽植灌木 158438 株，撒播草籽 3422.25kg；4. 铺盖环保无纺布 152100 m²；5. 纤维毯复绿工程：纤维毯护坡 11.26hm²。F2 复垦单元（原生活区、加工场地）：1. 拆除清运工程，拆除建筑物 800m³，拆除砌体 630m³；2. 平整覆土培肥：平整量 7800m³，覆土 10400m³，培肥 2600kg；3. 植被恢复工程：栽植灌木 27083 株，撒播草籽 585kg，铺盖无纺布 26000 m²。F3（矿山道路）复垦工程：1. 土壤重构工程：平整土地，方量 3480m³，覆土 4640m³，培肥 1160kg；2. 植被恢复工程：栽植灌木 12084 株，撒播草籽 594kg，铺盖无纺布 11600 m²。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第GYQY-F010 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：台子乡格隆村联赢公司窄路沟石料矿及周边生态扰动区。 图斑类型：工业企业 具体位置：台子乡格隆村 E101° 54' 10" ； N36° 56' 11" 面积：244465.38 m² 存在问题：历史采矿造成草皮植被、边坡不规整，道路破损，空闲地未覆土绿化等问题。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效 整治成效	1. 边坡恢复治理：清除危岩及浮石 4000m³；2. 覆土工程：边坡危岩及浮石清除后，进行平整覆土，平整覆土 760m³；3. 复绿工程：边坡和底部场地种树种草复绿，树种选取云杉，云杉高度 0.5-1m，种植云杉 700 棵。在场地内撒播垂穗披碱草草籽、芨芨草草籽和老芒麦草草籽，种草面积 0.152hm²，撒播种子 34.2kg；4. 后期管护：通过保苗浇水、施肥、禁牧等措施恢复治理区生态环境。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F008 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：台子乡哇麻村 2 号过采区 图斑类型：扰动生态 具体位置：台子乡哇麻村 E:101° 55'47";N:36° 57'56" 面积：59813.8m ² 存在问题：采坑未回填，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 场地平整：场地平整面积 7248 m ² ；2. 种草绿化：在现有绿化的基础上对未绿化的区域进行撒播草籽绿化，绿化面积约 4459 m ² ；3. 培肥：按每亩有机肥 200kg 标准施肥，不采种、不放牧，提高矿区生态自我修复能力；4. 无纺布覆盖重点治理区和零星槽探施工区进行铺盖，总面积 2644 m ² ；5. 治理区周边设置网围栏，围栏长度 1194m；6. 通过实施管护工程，对治理后的草地进行施肥、补种、禁牧等措施，恢复矿区生态环境。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一班一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F007 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：台子乡哇麻村 1 号过采区 图斑类型：扰动生态 具体位置：台子乡哇麻村 E:101° 56'35"N:36° 58'5" 面积：18241.34m ² 存在问题：采坑未回填，土地裸露。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 场地平整：平整面积 1370 m ² ；2. 种草绿化：在现有绿化的基础上对未绿化的区域进行撒播草籽绿化，绿化面积 1370 m ² ；3. 培肥：按每亩有机肥 200kg 标准施肥，不采种、不放牧，提高矿区生态自我修复能力；4. 无纺布覆盖主覆盖面积 646.5 m ² ；5. 治理区周边设置网围栏，网围栏长度 520m；6. 管护：通过实施管护工程，对治理后的草地进行施肥、补种、禁牧等措施，恢复矿区生态环境。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX014 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：金圆公司庙儿沟石膏矿 图斑性质：采矿权 具体位置：互助县塘川镇郭家庄 E：101° 52' 4"；N：36° 37' 29" 面积：139635.33 m ² 存在问题：矿区空闲地及边坡裸露，危岩未清理，无截排水设施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 坡体削坡工程：对转弯处的斜坡台阶式放坡，台阶高 10m，宽 2m； 2. 路基回填工程：弃土和废石回填 1584m ² ；3. 开挖排水沟挡墙基础 500m；4. 覆土厚度 0.3m；5. 培肥 350kg，种草 78.75kg。6. 主动防护网防护 7500m ² 。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX011 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：新疆西部禾新五下村陡坡沟石膏矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：塘川镇陡坡沟 E：101° 54' 17"；N：36° 39' 3" 面积：116127.3 m ² 存在问题：采坑未回填，场地未平整，弃渣未清理土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 弃渣治理 5m ³ ，平整覆土 6000m ³ ； 2. 种草绿化 35000m ² ；栽植灌木 200 株；配肥 10000kg； 3. 铺设无纺布 29000m ² ； 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX002 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：柏木峡原山尔掌采石场地质环境恢复治理方案 图斑性质：渣山采坑 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡 E:102° 08'22"N: 36° 59'41" 面积：800 m² 存在问题：历史采挖石灰石，造成植被损毁山体裸露，存在危岩悬石，未采取复绿措施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 平整场地、覆土回填；2. 边坡覆土回填；3. 种草、施肥；4. 网围栏防护。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 CKQ-4(CZX003)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：金圆水泥有限公司唐日台粘土矿 图斑性质：采矿权 具体位置：互助县林川乡 E:102° 2' 59.272" N:37° 0' 6.606" 面积：31840.84 m² 存在问题：恢复治理不到位，场地未平整复垦，边坡未治理，无截排水设施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 不稳定边坡削坡表土剥离 1822m³，回填采场并平整 2.74 亩； 2. 开挖排水沟。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月—2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
GYQY-松多水库号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：松多水库 图斑类型：工业企业 具体位置：互助县松多乡 存在问题：土地裸露，存在高陡边坡。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 浆砌石拦渣墙施工，基础开挖、拦渣墙砌筑、沟槽开挖； 2. 苗木种植及管护； 3. 人工装土、装土草袋堆砌时应相互咬合、搭接，搭接长度不小于编织袋长度的 1/3； 按照项目恢复治理方案进行了整治，裸露区域植被基本恢复，与周边环境基本协调一致。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 GYQY-T017 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：在建项目（疾控中心、妇保院） 图斑类型：项目 具体位置：互助县威远镇兰家村 E:101° 57'41";N:36° 49'10" 面积：41869.59 m ² 存在问题：场地未平整，建筑垃圾清理不及时。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 对建筑垃圾进行清理； 2. 对建筑材料进行规范堆放； 3. 对场地进行平整，项目建成后按要求对空闲地绿化或硬化。 对妇幼保健服务中心、疾控中心建设用地开展场地平整、垃圾清运、道路硬化、植树绿化等措施，区域内环境卫生得到改善，周边生态环境得到明显提升。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第GYQY-T016 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：威远镇凉州营村园区项目（千草堂瑶池科技） 图斑类型：工业企业 具体位置：威远镇凉州营 E：101° 57' 54 "；N：36° 48' 51 " 面积：33350 m ² 图斑存在的问题：在建工程空闲地未整治，存在建筑垃圾。南部区域场地未整治。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 建筑垃圾清理：对场地内及周边道路垃圾进行清理，清理垃圾 550m ³ 。2. 平整工程：对场地采用“消高填低”的方式进行平整，平整面积 33300 m ² ，平整方量 16650m ³ 。3. 铺设防尘网工程：对平整后的场地铺设防尘绿网，铺设面积 33300 m ² 。4. 彩钢挡墙工程：沿场地四周建设彩钢机构的挡墙，挡墙高度 2m，共设置彩钢挡墙 1200 m ² 。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 GYQY-F035 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：明润德彩印公司空闲地 图斑类型：项目 具体位置：互助县塘川镇水湾村 E: 101° 52' 22", N: 36° 39' 44" 面积：75864.64 m ² 存在问题：堆放建筑垃圾，空闲地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 拆除废砖窑 2 座共 4669 平方米，平整场地 14 亩；2. 环境整治。对厂区“脏乱差”等现象进行综合整治，清理各类垃圾；3. 对厂区内裸露堆放的砂石料用抑尘网进行覆盖，抑制扬尘产生；4. 空闲地整治。对空闲地进行覆土，覆盖土方 1900 方，并用抑尘网覆盖；5. 设置标识牌。通过对 F035 图斑的治理，图斑区生态环境得到修复，企业环保意识也得到了提高，有效提高该区域生态环境质量。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件 3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F042 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其村宁互路料场 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇三其村 E: 101° 54' 22" N: 36° 37' 2" 图斑面积为：17511.6 m ² 存在问题：土地未平整、复绿。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 修整边坡； 2. 平整土地种草。使整治区域地形地貌与周边景观相协调， 完成了“一班一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F053 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：高寨镇飞机场北生态扰动区 图斑类型：生态扰动 具体位置：互助县高寨镇飞机场北 E102° 0'51";N:36° 32'52" 面积：47124.35 m² 存在问题：土地裸露，堆放砂石、垃圾。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 垃圾清理：共清理垃圾 300m³； 2. 平整工程：平整方量 1000m³； 3. 覆土工程：覆土方量 200m³； 4. 场地复绿：复绿面积为 0.2hm²，种植为高度 0.5-1m 云杉 1000 棵，在场地内撒播垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老麦芒草籽，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.2hm²，撒播种子 45kg； 5. 防尘网铺设：铺设面积 700 m²。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F046 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其村遗留石膏过采区 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇 E：101° 53′ 56″ N：36° 36′ 39″ 面积：81831.5 m² 存在问题：历史采矿遗迹，弃渣未清理，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 边坡坡面修整，修整土方量 780m³； 2. 修建土质排洪渠，渠长约 1380m； 3. 场地平整：对场区内场地进行平整，清除方量 210m³。； 4. 绿化工程：在边坡坡脚平台内侧种植两排青海云杉，树高 3-3.5m，种植数量 410 棵。对场区内进行种草绿化，种草面积 5.5hm²，并对种草区域用无纺布苫盖； 5. 保护管养：对树木，种草区域进行洒水、培肥、禁牧等后期管护，设置围栏，围栏长约 320m。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第GYQY-F037 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：蔡家堡乡石膏过采区（永昌） 图斑类型：工业企业 具体位置：互助县蔡家堡乡 E：101° 48' 28", N：36° 39' 4" 面积：140840.39 m ² 存在问题：简易房未拆除，场地及边坡未整治，裸露面积较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 整修拓宽道路：修整道路宽约 3m, 长约 2m, 修整工程量 450m ³ ; 2. 建筑物拆除工程：对建筑物进行拆除，建筑物长 40m、宽 5m, 拆除厚度 0.2m, 拆除工程量 40m ³ ; 3. 边坡浮石清理：边坡坡面浮石清理 661.78m ³ ; 4. 堆渣清理工程：对两处堆积区内的废石清理了 1396.6m ³ ; 5. 场地平整覆土复绿：平整场地 3396.87m ³ , 平整厚度 0.3m; 覆土 3396.87m ³ , 覆土厚度 0.3m; 种草 1.13hm ² , 土壤培肥 1130kg; 6. 复绿区进行苫盖，铺设无纺布 11323 m ² , 设置围栏 50m; 7. 做好后期管护。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 RDST-F004 号图斑整治销号情况公表

图斑概述	图斑名称：巴扎乡遗留临时取料点 图斑性质：扰动生态 具体位置：互助县巴扎乡峡塘村 E:102° 24' 15";N:37° 2' 11" 面积：11502.49 m ² 存在问题：土地裸露、堆放砂石，垃圾未清理。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 平整场地：清除堆放的砂石、弃渣，恢复平整； 2. 绿化措施：对场地及边坡底部进行植被绿化，种植云杉，播撒草籽； 3. 防护及维护措施：拉设网围栏，设置标识牌。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



附件3

海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F003 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：巴扎乡遗留临时取料点 图斑性质：扰动生态 具体位置：互助县巴扎乡峡塘村 E:102° 24'40";N:37° 2'17" 面积：9208.59 m² 存在问题：土地裸露、堆放砂石，垃圾未清理。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 平整场地：清除堆放的砂石、弃渣，恢复平整； 2. 绿化措施：对场地及边坡底部进行植被绿化，种植云杉，播撒草籽； 3. 防护及维护措施：拉设网围栏，设置标识牌。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F001 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：巴扎乡历史遗留临时取料点 图斑类别：扰动生态 具体位置：互助县巴扎乡峡塘村 E:102° 24'35";N:37° 2'44" 面积：3571.77 m² 存在问题：历史取料区未整治，土地裸露，零星堆放砂石和电线杆，临时建筑未拆除。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 平整场地：清除堆放的电杆、砂石、厕所、磅秤、弃渣，恢复平整； 2. 绿化措施：对场地及边坡底部进行植被绿化，种植云杉，播撒草籽； 3. 防护及维护措施：拉设网围栏，设置标识牌。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 CKQ-17(CZX013)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：博林塘川镇石灰沟石膏矿周边生态扰动区 图斑性质：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇 E:101° 52' 19";N:36° 37' 44" 面积：19351.87m² 存在问题：采坑未回填，场地未平整，土地裸露，无截排水设施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 将矿区内残留石膏弃渣进行清理平整； 2. 对场区进行覆盖种植土； 3. 对场区未绿化区域进行种树及植草绿化； 4. 配套水利灌溉设施。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX003 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：金圆水泥有限公司唐日台粘土矿周边生态扰动区 图斑性质：渣山采 具体位置：互助县林川乡 E: 102° 2' 59.27" ; N: 37° 0' 6.60" 面积：31840.84 m² 存在问题：恢复治理不到位，边坡未修整，绿化成效不显著。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 两处高台挖掘和平整，挖掘方量 21266m³； 2. 植树 3000 株，种草 500 千克。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F013 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：宁互公路临时用地(玉伟养殖) 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇双树村 E:101° 55'23";N:36° 46'14" 面积：69670.67 m² 存在问题：环境卫生差，空闲地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，提高企业环保意识。
整治措施及成效	1、环境整治。合理堆放各类建筑及工程材料，进行卫生清洁，洒水降尘； 2、绿化措施。栽植树木，按照 1*1.5 米的间距种植行道树 1000 棵，行道树苗株高 1 米左右； 3、对场区内堆放的各类生活及建筑垃圾进行全面清理； 4、用地期满全面恢复治理； 5、设置标识牌。 通过对 F013 图斑的治理，图斑区生态得到修复，周边环境得到改善。同时，防尘抑沙，企业的环保意识也有提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX002 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：花石山石灰岩矿周边生态扰动区 图斑性质：生态扰动 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡村 E:102° 4'56";N:36° 59'43" 面积：813232.48 m ² 存在问题：采矿扰动周边生态，坡面整治不彻底，未采取复绿措施。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 修整边坡覆土； 2. 主、被动网防护，防止落石； 3. 施肥植树种草。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F043 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其小岭沟石膏过采区 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇 E: 101° 51' 49"; N: 36° 37' 13" 面积: 126924.27 平方米 存在问题：遗留采矿区未整治，裸露面积大、复绿成效不明显。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 边坡修整：修整面积 1.5720hm ² ，修整工作量约为 12576m ³ 。 2. 场地平整：平整面积 15.3313hm ² ，平整方量为 137981.7m ³ 。 3. 客土调运：方量为 46120.6m ³ ，摊铺面积为 15.3313hm ² 。 4. 土壤培肥：培肥量为 34495.43kg，培肥面积为 15.3313hm ² 。 5. 撒播草籽 15.3313hm ² 。 按照恢复治理方案进行了生态环境整治，减轻治理区地质灾害的发生，封堵了进山路口，区域内补种了草籽，改善了治理区生态环境质量，为生态自然恢复创造了地理条件。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F034 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇水湾村实创仓储空闲地 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县塘川镇水湾村 E:101° 52'14";N:36° 39'59" 面积：21333.63m ² 存在问题：环境卫生差，空闲地裸露。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境，提高企业环保意识。
整治措施及成效	1. 坡面区域。自然恢复； 2. 清理厂区垃圾，并进行平整； 3. 空闲厂区。先进行覆土，后种植树木，按照 1 米*1.5 的间距种植松树 300 棵，松树苗株高 80CM 左右；并进行种草绿化，铺设无纺布； 4. 后期管护。交由该厂负责，按时浇水水，适时补植补栽，持续巩固绿化成果，镇政府不定期进行检查； 5. 设置标识牌。 通过对 F034 图斑的治理，厂区环境得到改善，周边生态环境得到修复，企业环保意识也得到了提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX006 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇新元村生态扰动 1 号区（宏源） 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇新元村；E: 101° 53' 14"; N: 36° 45' 10" 面积：28241.92 m² 存在问题：历史遗留采挖，堆放砂石，土地裸露
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、补植补栽，自然恢复，按照 1 米*1.5 的间栽植云杉 2500 棵，云杉苗株高 1 米左右； 2、对原采挖区裸露的砂石进行覆土、种草； 3、后期管护。按时洒水，持续巩固绿化成果； 4、设置标识牌。 通过对 CZX006 图斑的治理，图斑区生态得到修复，可以消除地质灾害隐患，预防水土流失。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-T1 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：东和乡朱家台村采挖遗迹（宜化） 图斑性质：渣山采坑 具体位置：互助县东和乡朱家台村 E:102° 07' 08"N:36° 58' 36" 面积：22351.1 m ² 存在问题：恢复治理不彻底，区域排水不畅，坡面未覆土，复绿成效差。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，减少水土流失，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 清理危岩悬石； 2. 坡脚石笼防护，并覆土种草无纺布苫盖； 3. 修整边坡并覆土种草； 4. 网围栏防护。 5. 开挖排水沟使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 RDST-F051 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：高寨镇西湾村临时养殖点（与西宁交叉地） 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县高寨街道西湾村 E:101° 54' 47";N:36° 34' 14" 面积：2028.62163 m ² 存在问题：简易房未拆除，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 养殖点拆除和垃圾清理：清理面积 300 m ² ，拆除厚度为 0.5m，建筑物拆除 150m ³ ； 2. 平整工程：平整面积 2000 m ² ，平整方量 1000m ³ ； 3. 场地复绿：复绿面积为 0.2hm ² ，种植为高度 0.5-1m 云杉 1000 棵，在场地内撒播垂穗披碱草籽、芨芨草草籽和老麦芒草草籽，草种按重量 1:1:1 比例混播，面积为 0.2hm ² ，撒播种子 45kg。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 RDST-F005 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：加西公路工程施工 图斑性质：扰动生态 具体位置：互助县巴扎乡峡塘村 E: 102° 24' 15" N: 37° 2' 11" 面积：11502.49 m ² 存在问题：堆料不规范，扬尘抑制工作不到位。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 合理堆放砂石料、苫盖防尘； 2. 文明施工，洒水抑尘。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第GYQY-F006 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：巴扎乡峡塘村临时养殖点 图斑性质：项目 具体位置：互助县巴扎乡峡塘村 E:102° 25'6";N:37° 0'52" 面积：1717.82 m ² 存在问题：有简易房，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，复耕整治区域土地，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 拆除牛舍、草棚和彩钢房，平整场地； 2. 植树种草绿化。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX018 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：联邦建材柏木峡村陶粒板岩 2 号矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡村 E：102° 9' 15"；N：37° 0' 25" 面积：11542.86 m ² 存在问题：矿山历年开采对环境造成影响，复绿成效不明显。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、平整场地：清理弃渣、填埋采坑、拉运客土恢复场地平整。 2、绿化措施：种植云杉、播撒草籽、恢复植被。 防护及维护措施：拉设防护网、配备专人进行后期管护，对栽植的植被进行浇水、补植补栽、禁牧等措施确保治理效果。通过整治，将在一定程度上改善区域生态条件，促进生态良性循环，且有利于自然生态系统的恢复，增加生态系统的多样性与稳定性，还可美化环境。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX012 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：红崖子沟乡宏鑫石料矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：红崖子沟乡芦草沟村 E: 102° 8'38";N: 36° 38'4" 面积：42265.51 m ² 存在问题：堆料不规范，空闲地裸露，抑制扬尘工作不到位。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、拆除建筑物工程：拆除场内建筑物，房屋等 3000m ³ 。2、场地平整工程：平整采矿场平台、加工场等区域，平整面积 34500 m ² ，工程量 17250m ³ 。3、覆土工程：在平整区域进行覆土，覆土方量 46200m ³ 。4、复绿工程：除进出矿山道路路面以外的种植乔木 18190 株，灌木 152750 株，撒播草种 5.52hm ² 。5、防护网工程：设置高度 1.3m 防护网 1235m。6、做好后期管护工作。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX010 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇汪家下沙沟博川石膏矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇 E:102° 4'56";N:36° 59'43" 面积：69132.95 m ² 存在问题：渣石未清理，边坡未治理，土地裸露
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、削坡，对该区堆积斜坡采取坡比 1:2 削坡，削坡方量为 800m ³ 。2、水泥地坪拆除，拆除方量为 580m ³ 。3、覆土工程，覆土厚度 0.3m，覆土面积 8627 m ² 。4、绿化工程，结合周边植被环境以及现有绿化措施，采用青海云杉，株高 150 cm，冠幅 40 cm，种植间距为 2 × 2m；草种选用中华羊茅、高原冷地早熟禾、披碱草，按 1:1:1 进行混播，并对种草区域采用无纺布覆盖。5、为保证草苗能茁壮生长，及时施肥，按每亩有机肥 200 kg，以便提高人工重建草场的长效性的矿区生态自我恢复能力。通过矿山地质生态修复治理工程的实施，将减少水土流失，有利于水土保持，可恢复土地植被天然资源，提高使用效益。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX009 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：澎瑞鑫公司五其李什家石膏矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇 E:101° 54' 11" ;N:36° 39' 37" 治理面积：85791.78 m ² 存在问题：采坑未回填，弃渣未清理，裸露区域较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、弃渣清理工程：将堆积在边坡底部和采场部分区域的废渣进行清理，共清理废渣堆 3150m ³ 。2、平整工程：将采场底部区域采用人工和机械的方式进行平整，平整厚度 0.5m，平整面积为 40000 m ² ，平整方量 20000m ³ 。3、覆土工程：对采场未采取绿化措施进行覆土植树绿化，共覆土面积约 21000 m ² ，覆土厚度 0.2m，覆土方量约 4200m ³ 。4、种草工程：在场内地内采取垂穗披碱草籽、芨芨草草籽和老芒麦草籽进行补种，草种按重量比 1:1:1 比例混播，撒播密度为 225kg/h m ² ，撒播面积约为 2.3h m ² ，撒播种子 517.5kg。5、阴网苫盖工程：为保证草种成活效率和抑制扬尘，在种草区域铺设遮阴网苫盖，共铺设面积为 21000 m ² 。按照地质环境恢复治理方案进行了整治，恢复植被、防治水土流失，改善了生态环境等问题，地形地貌得到恢复，生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX008 号图斑整治销号情况公示 表

图斑概述	图斑名称：今正矿业公司五其村石膏矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县塘川镇五其村 E:101° 54'29";N:36° 39'35" 治理面积：36240.18 m ² 存在问题：弃渣未清理，场地未平整，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、废渣清理工程：将堆积在边坡底部和采场部分区域的废渣进行清理，共清理废渣堆 1500m ³ 。2、平整工程：将采场底部区域进行平整，平整面积 1500 m ² ，平整方量 7500m ³ 。3、覆土工程：在弃渣清理并平整的基础上对采场未采取绿化措施进行覆土植树绿化，覆土 1300 m ² ，方量 2600m ³ 。4、绿化工程：在场地内采取垂穗披碱草籽、芨芨草和老麦芒进行补种，草种按重量 1:1:1 比例混播，撒播面积约 2 公顷，施有机肥 3 吨进行培肥。5、后期管护：通过人工施肥、补苗、人工巡查等措施做好后期管护。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX005 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：扎板山石英岩矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县五峰镇石湾村 E:101° 49' 48";N:36° 55' 58" 面积：55586.67 m² 存在问题：浮石未清理，场地未平整、未复绿。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	西侧开采边坡，危岩及浮石清理。 废料堆积区，平整、覆土、种草、种树。 弃采区，危岩及浮石清理、覆土、种草、种树。 矿山道路，种草、种树。按照恢复方案进行了整治，地形地貌得到恢复，生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX004 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：扎板山石英岩矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县五峰镇石湾村 E:101° 50'10"; N:36° 55'55" 面积：32040 m² 存在问题：复绿成效不明显。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、种草绿化，草籽选用披碱草、冷地早熟禾及中华羊茅，并采用无纺布进行苫盖。 2、保护管养，洒水、培肥。 3、修建网围栏。 按照恢复方案进行了整治，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 CKQ-19 (CZX015) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其村贺家沟博川矿业石膏矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县塘川镇三其村 E:101.864552;N:36.615308 面积：260850.36 m ² 存在问题：坡面未整治，空闲地未复绿。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，减轻地质灾害隐患，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、地质灾害防治工程：进行削坡，方量为 4.4744 万 m ³ ，全部用于回填，播撒草籽并铺设无纺布 10080 m ² ； 2、平整及植被恢复工程：土方平整方量为 30881m ³ ，并播撒草种； 3、设置标识牌：设置一块标识牌、8 块警示牌 2.5×1.0×0.2m； 4、截排水沟工程：设置截排水沟(PVC)U 型槽 30 cm×15 cm, 1855m, 挖方量 125.6m ³ 。通过地质环境保护与恢复治理工程的实施，将减少水土流失，有利于水土保持，可恢复土地植被天然资源，提高使用效益；对矿区开采活动可能引发的地质灾害进行预防，可解除地质灾害对矿区及其外围人身安全的威胁，使生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第CKQ-16 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青源汪家村盐水沟石膏矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县塘川镇 E：101° 54'4";N：36° 38'9" 面积：15576.61 m ² 存在问题：该区域未开采。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	巩固原有地形地貌，维护生态环境持续向好。
整治措施及成效	由于该图斑区域内未遭受开挖破坏及压占，保留着原始地形地貌及生态环境，植被恢复较好。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 CKQ-15(CZX010)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇汪家下沙沟博川石膏矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县塘川镇 E:102° 4'56";N:36° 59'43"; 面积：69132.95 m ² 存在问题：渣石未清理，边坡未治理，土地裸露
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，减轻地质灾害隐患，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、削坡，对该区堆积斜坡采取坡比 1:2 削坡，削坡方量为 800m ³ 。 2、水泥地坪拆除，拆除方量为 580m ³ 。 3、覆土工程，覆土厚度 0.3m，覆土面积 8627 m ² ，覆土方量 2588.1m ³ 。 4、绿化工程，结合周边植被环境以及现有绿化措施，乔木采用青海云杉，苗龄 6 年，株高 150 cm，冠幅 40 cm，种植间距为 2 × 2m；草种选用中华羊茅、高原冷地早熟禾、披碱草，按 1:1:1 进行混播。并对种草区域采用无纺布覆盖。 5、为保证草苗能茁壮生长，按每亩有机肥 200 kg 施肥，不采种、不放牧，以便提高人工重建草场的长效性的矿区生态自我恢复能力。通过地质环境保护与恢复治理工程的实施，将减少水土流失，有利于水土保持，可恢复土地植被天然资源，提高使用效益；对矿区开采活动可能引发的地质灾害进行预防，可解除地质灾害对矿区及其外围人身安全的威胁，使生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 CKQ-12 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：互助县松多乡马营村大理岩矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县松多乡马营村(E: 102° 13' 16"; N: 36° 38' 58") 图斑面积: 26729.98 m ² 存在问题：采矿活动扰动损毁生态环境
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，有效预防水土流失，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、排洪沟开挖，在矿山中部的堆积区内开挖排洪沟，保障沟道畅通。 2、平整工程，对矿山内矿山道路进行平整，平整后矿山道路地形平缓，满足覆土地形坡度要求。 3、覆土工程，对矿山内的矿山道路进行覆土。 4、复绿工程，对覆土后的单元采用撒播草籽的方式进行复绿，草籽选用老芒麦、垂穗披碱草、芨芨草等草种，按 1:1:1 比例混播，撒播密度为 150kg/h m ² 。 5、网围栏，完成铺设网围栏 210m。 整治成效：通过矿山地质环境治理，消除地质灾害隐患，减少水土流失，有利于水土保持，使得矿山环境得到了良好的可持续发展。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-11(CZX009)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：澎瑞鑫公司五其李什家石膏矿周边生态扰动区 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县塘川镇，E:101° 54′ 11″ ;N:36° 39′ 37″ 面积：85791.78 m ² 存在问题：采坑未回填，弃渣未清理，裸露区域较大。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、弃渣清理工程：将堆积在边坡底部和采场部分区域的废渣进行清理，共清理废渣堆 3150m ³ 。2、平整工程：将采场底部区域采用人工和机械的方式进行平整，平整面积为 40000 m ² ，平整方量 20000m ³ 。3、覆土工程：对采场未采取绿化措施进行覆土植树绿化，共覆土面积约 21000 m ² 。4、种草工程：在场地内采取垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老芒麦草籽进行混播补种，撒播密度为 225kg/h m ² ，撒播面积约为 2.3h m ² ，撒播种子 517.5kg。5、阴网苫盖工程：为保证草种成活效率和抑制扬尘，在种草区域铺设遮阴网苫盖，共铺设面积为 21000 m ² 。按照地质环境恢复治理方案进行了整治，恢复植被、防治水土流失，改善了生态环境等问题，地形地貌得到恢复，生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX017 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：国久沿才沟水泥用大理岩矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县红崖子沟乡 E：102° 11'6";N：36° 33'22" 面积：119496.0m ² 存在问题：采矿活动造成周边生态环境扰动。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、地貌景观恢复，整治矿山道路、清理平整渣堆。 2、平整空闲地、播撒草籽恢复植被。 3、加强管护，合理设置截排水。 按照恢复治理方案进行了生态环境整治，修整道路、整治边坡、覆土绿化、矿山区域及周边生态环境恢复较好，整体治理效果良好。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第RDST-T008 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：原特种水泥厂后山滑坡体 图斑类型：扰动生态 具体位置：互助县威远镇小寺村 E:10158'6.964"N:3651'10.534 面积:33962.24 m ² 存在问题：边坡未治理，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 对治理区采坑周边的不稳定边坡进行“台阶式”削坡和回填反压，最终边坡坡度小于 45°，满足植被生长的需要； 2. 对削坡和回填反压的边坡和平台开展种草、植树绿化工程，恢复植被面积 8.27hm ² ； 3. 通过治理期和后期管护期，使得植被覆盖率达 40%以上，达到与周边自然景观相协调的目的。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 ZSCK-CZX015 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：塘川镇三其村贺家沟博川矿业石膏矿 图斑性质：渣山采坑 具体位置：互助县塘川镇三其村贺家沟 E: 101.864552; N: 36.615308; 面积：260850.36 m ² 存在问题：渣石未清理，边坡未治理，土地裸露。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态环境治理措施，减轻地质灾害隐患，使弃渣场地质环境得以恢复，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、地质灾害防治工程：（1）对 Q1 段进行削坡，方量为 4.4744 万 m ³ ，全部用于回填，播撒草籽并铺设无纺布 10080 m ² ；（2）对 Q2 段进行削坡，方量为 5.0596 万 m ³ ，全部用于回填，播撒草籽并铺设无纺布 9743 m ² ；2、平整及植被恢复工程：土方平整方量为 30881m ³ ，并播撒草种；3、设置标识牌：设置一块标识牌、8 块警示牌，规格 2.5×1.0×0.2m；4、截排水沟工程：设置截排水沟(PVC)U 型槽 30 cm×15 cm, 1855m, 挖方量 125.6m ³ 。通过地质环境保护与恢复治理工程的实施，将减少水土流失，有利于水土保持，可恢复土地植被天然资源，提高使用效益；对矿区开采活动可能引发的地质灾害进行预防，可解除地质灾害对矿区及其外围人身安全的威胁，使生态环境得到改善。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 CKQ-7 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：嘉隆公司五峰粘土矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县五峰镇上马村 E: 101° 51' 8" N: 36° 52' 7" 面积：11085.24 m ² 存在问题：现场设备未拆除，土地未平整覆绿。
图斑所在县(区) 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，复耕整治区域土地，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、拆除设备；2、清理弃渣；3、平整场地；4、土地复耕； 5、制作标示牌。按照恢复方案进行了整治，地形地貌得到恢复，生态环境得到改善。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 TKQ-6 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县白家坡钨矿详查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县红崖子沟乡小寨村 E: 102° 8'00";N: 36° 34'00" 面积：374804.39 m ² 存在问题：疑似探矿活动扰动生态环境。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，基本消除探矿痕迹，尽量恢复详查区内原有的地貌和环境。
整治措施及成效	一、3 处驻地区域恢复治理：1、建筑物拆除，对 3 处遗留的驻地进行拆除，拆除方量 150m ³ ；2、平整松翻方量为 150m ³ ；3、场地培肥 45kg；4、场地复绿，撒播垂穗披碱草籽、芨芨草籽和老芒麦草籽，按 1:1:1 混播，撒播面积为 0.015hm ² ；5、铺设无纺布 300m ² 。 二、4 处平硐区域恢复治理：1、硐口回填 99.35m ³ ；2、硐口封堵 59.61m ³ ；3、硐口区域平整方量 50m ³ ；4、培肥 6kg；5、复绿面积 0.001hm ² ；撒播种子 0.225kg。6、铺设无纺布面积为 19.87m ² 。 三、3 处堆渣区域恢复治理：1、弃渣堆斜坡修整工程量 1064.36m ³ ；2、覆土 425.75m ³ ；3、有机肥 638kg；4、种草 0.21hm ² ；5、铺设无纺布 2128.75m ² 。通过本次治理工作，改善治理区范围内的系统生态功能，使当地恢复水份涵养、水土保持的能力得到提高。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 TKQ-5(T018)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：青海省互助县秀马沟一带铅锌多金属矿预查 图斑类型：探矿权 具体位置：互助县松多乡沙龙沟，E：102° 17'4"；N：36° 46'29" 面积：33369881.81m ² 存在问题：疑似探矿活动扰动生态环境。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	自然恢复
整治措施及成效	经现场核查，并比对坐标影像资料，参考省级排查结论，该区域探矿扰动部分位于松多乡沙龙沟山顶，未造成大面积生态环境破坏，且该区域探矿扰动部分植被已基本恢复，参考省级排查结论，对该区域探矿权生态扰动部分的恢复治理措施以植被自然恢复为主。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第 CKQ-21(CZX017)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：互助县红崖子沟乡沿才沟水泥用大理岩矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县红崖子沟乡 E：102° 11'6";N：36° 33'22" 面积：119496.0 m ² 存在问题：采矿活动造成生态环境扰动。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、消除地质灾害隐患，整修矿山道路内侧。 2、地貌景观恢复，清理矿石渣堆。 3、空闲地植被恢复。 4、加强管护，设置截排水、警示牌。 按照恢复治理方案进行了生态环境整治，修整道路、整治边坡、覆土绿化、矿山区域及周边恢复较好，整体治理效果良好。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3



海东市互助土族自治县 祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 ZSCK-CZX001 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：大西沟陶粒板岩矿周边生态扰动区 图斑类型：渣山采坑 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡村 E:102° 8' 1" N:37° 1' 14" 面积：68905.38 m ² 存在问题：空闲地裸露未复绿。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、工程措施：土地整治、覆土、挡墙、pvc 排水孔、截水沟、沉砂池。 2、植物措施，穴状整地、栽植（撒播种草、栽植沙棘）、苗木及草籽（沙棘、早熟禾、芨芨草）。 3、临时措施，土袋挡墙、临时覆盖。 按照恢复方案进行了整治，生态环境得到改善，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 CKQ-5 (CZX005) 号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：互助县扎板山石英矿 图斑类型：采矿权 具体位置：互助县五峰镇石湾村，E:101° 50'8"; N36° 55'58" 面积：113000 m² 存在问题：矿区空闲地未治理，道路未整修，周边坡面复绿成效差，矿料未及时苫盖。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，减少水土流失，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1、西侧开采边坡，浮石清理； 2、废料堆积区，平整、覆土、种草、种树； 3、弃采区，浮石清理、覆土、种草、种树； 4、矿山道路，种草、种树。 按照恢复方案进行了整治，地形地貌得到恢复，生态环境得到改善。使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一班一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333

附件 3

海东市互助土族自治县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”第
CKQ-3(CZX002)号图斑整治销号情况公示表

图斑概述	图斑名称：花石山石灰岩， 图斑性质：采矿权 具体位置：互助县巴扎乡柏木峡村 E:102° 4'56";N:36° 59'43" 面积：813232.48 m ² 存在问题：坡面复绿成效不明显，矿区内空闲地未全面采取有效复绿措施，部分区域裸露等问题。
图斑所在县（区） 人民政府	互助土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境。
整治措施及成效	1. 采区坡面进行刷坡修整，平整场地； 2. 矿区东侧主、被动网防护，防止落石； 3. 矿山周边区域补肥补种补植，矿区空闲地植树种草。 使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护。
整治时间	2020 年 8 月--2021 年 10 月
社会监督联系人 及电话	徐世福 0972-5950333